



LEB RELIEF

				For supplier to fill in: يتم تعبئتها من قبل المزود			
Line item no. رقم المادة	Description of Goods / Services وصف المواد / الخدمات المطلوبة (add attachment for technical specification if very detailed) (يضاف ملحقات في حال وجود تفاصيل تقنية)	Unit / Form الوحدة	Quantity required الكمية المطلوبة	Currency العملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكلي	Availability date تاريخ توفر المواد
LRU21F022021							
1 أعمال الهدم							
	يشمل كل انواع التكسير في السرايا ونقل الانقاض الى مكب معتمد وذلك على نفقة المتعهد ضمن الاوقات المتفق عليها مع المهندس والادارة وتشمل اعمال الكسير هدم جدار من حجر الباطون من 10الى20 سم حوائط من السراميك وابواب , قطع الصحية توسيع فتحات جديدة وتنفيذ اعمال التشطيب اذا لزم مع إزالة جميع المواد الناتجة عن الهدم من موقع العمل.						
1.1	الطابق الارضي	l.s	1				
1.2	الطابق الاول	l.s	1				
1.3	الطابق الثاني	l.s	1				
1.4	الطابق الثالث	l.s	1				
1.5	الطابق الرابع	l.s	1				
1.6	الطابق الخمس	l.s	1				
1.7	تنظيف السطح من الاوساخ ويشمل السعر نقلها الى المكبات الرسمية	l.s	1				
2 أعمال الباطون و الحجر							
2.1	تقديم وصب باطون مسلح, (خليط المواد لكل متر مكعب: (350 كغ) إسمنت بورتلاندي, (0.8 م3) بحص متدرج تنظيف و(0.40 م3) رمل خشن خالي من الشوائب). يتضمن العمل فرش طبقة من شبك الحديد (x@x) كل (20 سم) باتجاهين وتقديم كل الاكسسوارات والمعدات	m3	1				
2.2	تأمين وتشبيد الجدران من أحجار الخفان ذات المقاومة للكسر (40 كغ / سم2) الناعم بإستعمال الطين التنظيف وجميع المواد اللازمة 20 سم	m2	20				
2.3	تأمين وتشبيد الجدران من أحجار الخفان ذات المقاومة للكسر (40 كغ / سم2) الناعم بإستعمال الطين التنظيف وجميع المواد اللازمة 10 سم ويشمل السعر العرقة	m2	200				
2.4	تأمين وتشبيد الجدران من أحجار الخفان ذات المقاومة للكسر (40 كغ / سم2) الناعم بإستعمال الطين التنظيف وجميع المواد اللازمة 15 سم ويشمل السعر العرقة	m2	50				
				Sales tax (if applicable)		ضريبة المبيعات (إن وجدت)	
				Delivery charge (if applicable)		قيمة الشحن (إن وجدت)	
				Other charges (if applicable)		تكاليف أخرى (إن وجدت)	
				TOTAL		المجموع الكلي	



Line item no. رقم العدة	Description of Goods / Services وصف المواد / الخدمات المطلوبة (add attachment for technical specification if very detailed) (يضاف ملحقات في حال وجود تفاصيل تقنية)	Unit / Form الوحدة	Quantity required الكمية المطلوبة	For supplier to fill in: يتم تعبئتها من قبل المزود			Availability date تاريخ توفر المواد
				Currency العملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكامل	
LRGU21F02021							
3 أعمال النش							
3.1	تقديم دهان مواد عازلة (بي يو) ثلاثة طبقات على الاسطح أو الحوائط وارضيات الحمل لتبعد تنظيفها وتهيئتها السطح لعمال العزل واعمال ورقه وطلبية تحتية حسب توجيهات المهندس	m2	70				
3.2	ازالة رول الرفت المتضرر واستبداله بجديد على ان يتم تطبيق شملة غشاء معدلة APP / SBS على طبقة واحدة قم بتنظيف السطح واكتساحه جيداً وازالة الأوساخ والغبار والثلثيات والخلايا العالقة عليه وازالة جميع العوائق الموجودة (الخزانات والمزاج (...) وإعادتها بعد الانتهاء من أعمال الأسفلت. ضع قالباً على طول المنطقة التي يلتقي فيها السطح بالإمالة (عند الحاجة) وقم بتغطية السطح بطبقة لاصقة قاعدة باردة تتكون من محلول الأسفلت بنسبة 0.35 كجم / م ² ، وانشر الشرائح على المادة الالاصقة باستخدام لهب النار ، قم بتغطية الحروف أفقياً بوصلات من نفس الشرائط الملتصقة ببعضها البعض بواسطة لهب النار أيضاً ، ولف الشرائح عمودياً عند الزوايا بين سطح السقف وجوانب المراسي والجدران	u	1				
3.4	عازل رغوة البولي يوريثان لعزل الفجوات والشقوق حول النوافذ والأبواب والأبواب	u	3				
4 أعمال التوريق							
4.1	طبقة من الورقة المؤلفة من الأسمنت مع الرمل ، بما في ذلك شبك معدني عند كل مفاصل الباطون وقطع حديدية توضع عند الزوايا الخارجية طبقة الورق بسماكة لا تقل عن 20 ملم للجدران الداخلية والسقف	m2	180				
4.2	طبقتين من الورقة المؤلفة من الأسمنت مع الرمل ، بما في ذلك شبك معدني عند كل مفاصل الباطون وقطع حديدية توضع عند الزوايا الخارجية طبقة الورق بسماكة لا تقل عن 20 ملم للجدران الداخلية والسقف	m2	10				
4.3	يجب إزالة كل الخرسانة ذات الحلة السيئة وازالة الفولاذ المدعم وتنظيفه وازالة كل الأتربة والحطام قبل وضع أي مادة جديدة، والتحقق من الحاجة إلى تعزيز إضافي، وطلاء الفولاذ القائم، واستخدام مواد إصلاح الخرسانة بعد وقت المعالجة اللازم للفولاذ المطلي. يجب أن يكون الإصلاح الملموس وفقاً لتوصيات الجهة المصنعة	m2	40				
4.4	ورقة متر جر لزوايا الابواب والشبابيك، الاعمدة ، تسكير فتحات في الجدران	Lm	10				
4.5	تركيب شعيرة للشبابيك والابواب سماكه 3 سم	Lm	70				
5 اعمال التبييط والدهان							
5.1	تأمين وتنفيذ بلاط سيراميك بوضع طبقة من الطين وفرشة من الرمل تحته ، وتتضمن الترويب وكل ما تتطلب من مواد ولوازم اساسية	m2	180				
5.2	تأمين وتنفيذ بلاط سيراميك للحمامات والمطابخ بوضع طبقة من الطين وفرشة من الرمل تحته ، وتتضمن الترويب وكل ما تتطلب من مواد ولوازم اساسية	m2	550				
5.3	تقديم وطلاء رولو أكريليك سوبر كاتشوك خالي من الرصاص باب أول بحيث يتم تنظيف الجدران والأسقف من الرواسب والغبار وتصليح وحف الأماكن المتقشرة وسد الثقوب بالترابيه البيضاء ومعالجة الشروخ تصليح (راجع بند الورقة) ومن ثم طبقة أساس يليها طلاء 3 طبقات من أكريليك سوبر كاتشوك تباعاً (كل 24 ساعة طبقة) على أن يتم تحديد اللون (مع إمكانية استخدام أكثر من لون في نفس المكان) ونقشة الرولو بموافقة المهندس المشرف مع كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة وسقالات لإتمام العمل على أكمل وجه	m2	170				
				Sales tax (if applicable)			ضريبة المبيعات (إن وجدت)
				Delivery charge (if applicable)			قيمة الشحن (إن وجدت)
				Other charges (if applicable)			تكاليف أخرى (إن وجدت)
				TOTAL			المجموع الكامل



LEB RELIEF

				For supplier to fill in: يتم تعبئتها من قبل المزود			
Line item no. رقم المادة	Description of Goods / Services وصف المواد / الخدمات المطلوبة (add attachment for technical specification if very detailed) (يضاف ملحقات في حال وجود تفاصيل تقنية)	Unit / Form الوحدة	Quantity required الكمية المطلوبة	Currency العملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكامل	Availability date تاريخ توفر المواد
LRUC21F022021							
6 اعمال التجارة							
6	إطار مجلفن للأبواب الخشبية المصفحة بالبرلاستيك ، مثبت بالكامل: بما في ذلك مجموعات أجهزة الباب ؛ تقليم الحواف وملحقاته: الشريط الهلالي: الطلاء المسبق أو الإنهاء: وجميع الملحقات الأخرى ذات الصلة كما هو محدد أو مطلوب. بما في ذلك جميع قفل yale للأبواب أو القفل مع المتساوي المعتمد ، والعمارة ، والمكواة ، والأجهزة ، والقفل مع المفتاح ، والمقبض (إطارات الأبواب الجانبية الفولاذية المصنعة والمثبتة بالكامل لتناسب أبعاد الباب الفردية المذكورة وسلك الجدار المختلف المشار إليه ؛ بما في ذلك للدعامات ، والمراسي وحشو الملاط والمثبتات والمثبتات ؛ الطلاء الواقية ومانعات التسرب والطلاء النهائي.						
6.1	type D1 (1*0.8) opening according to dw	U	10				
6.2	type D2 (0.9*1.8) opening according to dw	U	10				
6.3	type D3 (0.8* 1.8) opening according to dw	U	15				
6.4	type D4 (0.7* 1.8) opening according to dw	U	5				
	ACOUSTICAL CEILINGSSuspended acoustical ceilings as specified and detailed, installed complete; INCLUDING for suspension systems assemblies; anchors, hangers expansion joints and fixings; trim and accessories; and all other related ancillaries as indicated or required						
6.5	تصنيع وتوريد وتركيب شريط بطانة معلق من الألمنيوم ؛ بعرض 100 مم على شكل حرف U ، بما في ذلك الدعامات والمثبتات والمثبتات والتثبيت وزوايا الصلب المجلفن وأدوات التقوية والأجهزة والملحقات وجميع المواد المانعة للتسرب وجميع الملحقات الأخرى ذات الصلة ، كاملة كما هو محدد ومطلوب في الرسومات وبموافقة المهندس وموافقته المتكاملة الرجوع إلى الرسم.	m2	170				
7 اعمال الحدادة							
7.1	توريد وتركيب قاعدة للخزان 1.0x1.5x1.5 م + دهان ابوكس	U	9				
7.2	توريد تثبيت حبل فولاذ لتثبيت الخزان من الجهتين	U	18				
8 اعمال الألمنيوم							
8.1	أبواب وشبابيك ومدخل وقواطع وشاشات بإطار من الألمنيوم" كما هو محدد ومفصل ومركب بالكامل ؛ بما في ذلك الإطارات الفرعية والرافعات والأعمدة ؛ فتحات الزجاج والترجيح والألمنيوم ؛ الدعامات والمثبتات والتثبيتات ؛ الطلاء الواقية ومانعات التسرب ؛ الأجهزة ، والمواد الحديدية والملحقات ، والقطع ؛ وجميع الملحقات الأخرى ذات الصلة ، كما هو محدد أو مطلوب في الرسومات. - يجب أن تكون جميع (2.9* 1.35) أقسام الألمنيوم من سيدم 2000 ذات مقاس ويجب أن تكون كافة الأكسسورات من ماركة تكتال	m2	45				
				Sales tax (if applicable)		ضريبة المبيعات (إن وجدت)	
				Delivery charge (if applicable)		قيمة الشحن (إن وجدت)	
				Other charges (if applicable)		تكاليف أخرى (إن وجدت)	
				TOTAL		المجموع الكامل	



LEB RELIEF

				For supplier to fill in: يتم تعبئتها من قبل المزود			
Line item no. رقم المادة	Description of Goods / Services وصف المواد / الخدمات المطلوبة (add attachment for technical specification if very detailed) (يضاف ملحقات في حال وجود تفاصيل تقنية)	Unit / Form الوحدة	Quantity required الكمية المطلوبة	Currency العملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكامل	Availability date تاريخ توفر المواد
LRCU21F022021							
أعمال الكهرباء							
9	توريد وتركيب وتوصيل واختبار اللوحات الثانوية التالية في " ظروف تشغيل مثالية بما في ذلك الضميمة وجميع قضبان التوصيل وأجهزة الحماية وجميع المكونات الضرورية ومتطلبات الأمر يشمل السعر تأمين الكابلات توريد وتركيب بما في ذلك التركيبات PVC وتوصيل واختبار الكابلات المعزولة من المصدر الكهربائي إلى اللوحة الجديدة ومن اللوح إلى كافة تركيبات ومخارج الإنارة وتشمل التكلفة الخنادق ذات الأغشية والأنابيب والأكام وحوامل الكابلات والأطراف المصنعة من cable dim .2 x 6 mm ² + E =6 mm ² شركة كابلات لبنا ن						
9.1	LP-G (include 4 circuit breaker 10AM ANDRESIDUAL CURRENT CIRCUIT 16 AM) تركيب (تبلو كهربائي للطابق الارضي	u	1				
9.2	LP-1(include 4 circuit breaker 10AM ANDRESIDUAL CURRENT CIRCUIT 16 AM) تركيب تبلو كهربائي طابق الاول	u	1				
9.3	LP-2(include 4 circuit breaker 10AM ANDRESIDUAL CURRENT CIRCUIT 16 AM) تركيب تبلو كهربائي طابق الثاني	u	1				
9.4	LP-3(include 4 circuit breaker 10AM ANDRESIDUAL CURRENT CIRCUIT 16 AM) تركيب تبلو كهربائي طابق الثالث	u	1				
9.5	LP-4(include 4 circuit breaker 10AM ANDRESIDUAL CURRENT CIRCUIT 16 AM) تركيب تبلو كهربائي طابق الرابع	u	1				
9.6	LP-5(include 4 circuit breaker 10AM ANDRESIDUAL CURRENT CIRCUIT 16 AM) تركيب تبلو كهربائي طابق الخامس	u	1				
9.7	توريد وتركيب وتوصيل واختبار أجهزة الأسلاك ، 230 فولت ، 10 أمبير في ظروف تشغيل مثالية ، بما في ذلك المواسير والخنادق والصناديق والأسلاك (حتى اللوحات اللوحية أو إلى أقرب جهاز أسلاك أو تركيبات الإضاءة)						
9.7.1	One way One gang lighting switch, 10 A. rated	u	46				
9.7.2	Single socket outlet 3 pin 10/16A rated	u	8				
9.9	توريد تركيب شفاط هواء	U	1				
9.10	توريد وتركيب واختبار تركيبات الإضاءة كاملة مع جميع الأسلاك والصناديق والملحقات اللازمة لتوفير الطاقة						
9.10.1	PRECESSED MOUNTED LIGHTING FIXTURE WITH 2* 26 W FLUORESCENT LAMPS ,IP43 SIMILAR TO " FILLIPI " CAT .NO.3F DODECA 220 2* 26 CD HF ,OR EQUAL	U	51				
9.10.2	PRECESSED MOUNTED LIGHTING FIXTURE WITH 1* 18 W FLUORESCENT LAMPS ,IP43 SIMILAR TO " FILLIPI " CAT .NO.3F DODECA 220 1* 18 CD HF ,OR EQUAL	U	13				
						Sales tax (if applicable)	ضريبة المبيعات (إن وجدت)
						Delivery charge (if applicable)	قيمة الشحن (إن وجدت)
						Other charges (if applicable)	تكاليف أخرى (إن وجدت)
						TOTAL	المجموع الكلي

Line item no. رقم المادة	Description of Goods / Services وصف المواد / الخدمات المطلوبة (add attachment for technical specification if very detailed) (يضاف ملحقات في حال وجود تفاصيل تقنية)	Unit / Form الوحدة	Quantity required الكمية المطلوبة	For supplier to fill in: يتم تعبئتها من قبل المزود			
				Currency العملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price المجموع الكلي	Availability date تاريخ توفر المواد
10 أعمال الصحية							
10.1	توريد وتركيب واختبار شبكة مواسير مياه بحيث تكون من البوليثين (PPR) لزوم تغذية المبني ويشمل السعر ربطها بالخزانات الجديدة على السطح , وايضاً يشمل التوريد وتركيب مع جميع ما يلزم من وصلات واكواع	u	1				
10.2	توريد وتركيب كافة الاعمال المطلوبة لتجهيز الحمامات حسب الخزانات المرفقة من قساطل pvc لل صرف الصحي لتأمين تصريف الحمامات والمغاسل وقساطل ppr لتغذية الحمامات والمغاسل مع كافة الاكسسوارات اللازمة من سكورة كواع ... في الطابق الارضي	L.S	1				
10.3	توريد وتركيب كافة الاعمال المطلوبة لتجهيز الحمامات حسب الخزانات المرفقة من قساطل pvc لل صرف الصحي لتأمين تصريف الحمامات والمغاسل وقساطل ppr لتغذية الحمامات والمغاسل مع كافة الاكسسوارات اللازمة من سكورة كواع ... في الطابق الاول	L.S	1				
10.4	توريد وتركيب كافة الاعمال المطلوبة لتجهيز الحمامات حسب الخزانات المرفقة من قساطل pvc لل صرف الصحي لتأمين تصريف الحمامات والمغاسل وقساطل ppr لتغذية الحمامات والمغاسل مع كافة الاكسسوارات اللازمة من سكورة كواع ... في الطابق الثاني	L.S	1				
10.5	توريد وتركيب كافة الاعمال المطلوبة لتجهيز الحمامات حسب الخزانات المرفقة من قساطل pvc لل صرف الصحي لتأمين تصريف الحمامات والمغاسل وقساطل ppr لتغذية الحمامات والمغاسل مع كافة الاكسسوارات اللازمة من سكورة كواع ... في الطابق الثالث	L.S	1				
10.6	توريد وتركيب كافة الاعمال المطلوبة لتجهيز الحمامات حسب الخزانات المرفقة من قساطل pvc لل صرف الصحي لتأمين تصريف الحمامات والمغاسل وقساطل ppr لتغذية الحمامات والمغاسل مع كافة الاكسسوارات اللازمة من سكورة كواع ... في الطابق الرابع	L.S	1				
10.7	توريد وتركيب كافة الاعمال المطلوبة لتجهيز الحمامات حسب الخزانات المرفقة من قساطل pvc لل صرف الصحي لتأمين تصريف الحمامات والمغاسل وقساطل ppr لتغذية الحمامات والمغاسل مع كافة الاكسسوارات اللازمة من سكورة كواع ... في الطابق الخامس	L.S	1				
10.8	توريد وتركيب مرحاض الأوروبية (اليسيكو العلامة التجارية أو الموافقة عليها بالمثل) بما في ذلك: [أ] صمام (النحاس)، [ب] WC صهرج (1)، [ج] غطاء الخزان (بورسلان)، [د] غطاء مقعد (البلاستيك) [هـ] نظام التنظيف الكامل (النحاس، ايطالي العلامة التجارية)، [و] توصيل المياه (PPR 1/2) مخفي) والمجاري اتصال (PVC "4، مخفي)، [ز] جميع المواد اللازمة، والاكسسوارات، والاحتياجات من القوى العاملة لامتثال العمل بشكل جيد و[ح] إزالة الأشياء التالفة.	U	27				
10.9	توريد وتركيب شطاف يدوي (الكروم) بما في ذلك: [أ] زاوية صمام (الكروم)، [ب] توصيل المياه (PPR " 1/2) مخفي)، [ج] جميع المواد اللازمة، والاكسسوارات، والاحتياجات من القوى العاملة لجعل العمل بشكل صحيح و[د] إزالة الأشياء التالفة .	U	27				
10.10	توريد وتركيب ريجار ستانلس ستيل (مصفاية مع غطاء) (20*20 سم)، والعمل يتضمن اعمال السواد والتوصيل.	U	42				
10.11	توريد وتركيب ريجار ستانلس ستيل للتعزيز (مصفاية مع غطاء) (20*20 سم)، والعمل يتضمن اعمال السواد والتوصيل.	U	26				
10.12	وريد وتركيب حجم قياسي السيراميك حوض غسيل ~ (50x40cms) (اليسيكو العلامة التجارية أو مشابهة) بما في ذلك: [أ] الإطار [ب] منفذ (النحاس / الكروم)، [ج] توصيل المياه (PPR " 1/2) مخفي (واتصال المجاري (PVC" 2، مخفي)، [د] فيخ (البلاستيك)، [هـ] جميع المواد اللازمة، والاكسسوارات، والاحتياجات من القوى العاملة لتثبيت وصيانتها بشكل صحيح و[و] إزالة الأشياء التالفة	U	27				
				Sales tax (if applicable)		ضريبة المبيعات (إن وجدت)	
				Delivery charge (if applicable)		قيمة الشحن (إن وجدت)	
				Other charges (if applicable)		تكاليف أخرى (إن وجدت)	
				TOTAL		المجموع الكلي	

				For supplier to fill in: يتم تعبئتها من قبل المزود			
Line item no. رقم المادة	Description of Goods / Services وصف المواد / الخدمات المطلوبة (add attachment for technical specification if very detailed) (يضاف ملحقات في حال وجود تفاصيل تقنية)	Unit / Form الوحدة	Quantity required الكمية المطلوبة	Currency العملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكامل	Availability date تاريخ توفر المواد
LRU21F022021							
10	أعمال الصحية						
10.13	توريد وتركيب خلاط مياه ميكسر لحوض غسل أما في ذلك: [أ] جميع المواد اللازمة، والاكسسوارات، والاحتياجات من القوى العاملة لتثبيت وصيانتها بشكل صحيح [ب] إزالة الاشياء التالفة	U	27				
10.14	<u>لحقات المرحاض كما هو محدد ومفصل ، مثبتة بالكامل ؛ بما في ذلك الحشوات ، والمثبتات ، والمثبتات ؛ التشطيبات والتشطيبات والأدوات ؛ وجميع الملحقات الأخرى ذات الصلة كما هو محدد أو مطلوب</u>						
10.14.1	حامل ورق التواليت	U	27				
10.14.2	مرايا ذات مقاس 400 * 600 high	U	27				
10.15	قسطل PPR (38 ملم)	m	100				
10.16	قسطل PPR (50 ملم)	m	40				
10.17	قسطل بلاستيك 6 انش - PVC	m	45				
10.18	توريد وتركيب خزان مياه حجم 2000 لتر ثلاثة طبقات نوعية وطنية باب اول ويشمل سعر جميع الاكسسوارات المطلوبة له من (فواشة ,سكر , شريطة بعزقة ...) نوعية أوروبية لاداء المهام المطلوبة منه بشكل كامل .	U	9				
10.19	تأهيل ريفار موجود مع تركيب غطاء الفونت جديد	U	1				
						Sales tax (if applicable)	ضريبة المبيعات (إن وجدت)
						Delivery charge (if applicable)	قيمة الشحن (إن وجدت)
						Other charges (if applicable)	تكاليف أخرى (إن وجدت)
						TOTAL	المجموع الكامل