

## جدول الكميات

### مشروع تقديم وتركيب وتوصيل منظومة طاقة كهروضوئية لزوم بئر المليحة الشرقية محافظة درعا

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ليرة سورية	السعر الإجمالي ليرة سورية
1	تقديم ألواح كهروضوئية إستطاعة 540 واط مع قواعدها	عدد	96		
2	تقديم وتركيب لوحة إنفيرتير مع التجهيزات الملحقة بها جدرائية تضمنه (انفيرتير ثلاثي الطور لزوم الضخ الشمسي استطاعة 45 كيلو واط مع الحماية الملحقة ريليه مانع دوران على الناشف وريليه PT100 قاطع ثلاثي الطور وفق المواصفات الفنية	عدد	1		
3	أجور تركيب مع تقديم كافة الإكسسوارات اللازمة لعملية التوصيلات الكهربائية	مقطوع	1		
4	تقديم وتمديد وتسحب كابلات تغذية كهربائية بين نهاية الألواح والانفيرتير بمقطع 16×1 ملمم DC	م.ط	100		
5	تقديم وتنفيذ وتوصيل نظام شبكة تأريض مع كل مايلزم من تقديم وتركيب أمراس وكابلات وأوتاد	مقطوع	1		
6	تقديم وتركيب وتوصيل شبكة مانعات الصواعق مع تقديم وتركيب أمراس وكابلات وأوتاد مع كل مايلزم	مقطوع	1		

المجموع الإجمالي ليرة سورية - رقماً

المجموع الإجمالي بالليرة السورية - كتابة