

## جدول الأسعار

### مشروع بناء طابق إضافي لمبنى فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة المرحلة الأولى

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ليرة سورية	السعر الإجمالي ليرة سورية
<b>1</b>	<b>أعمال التدعيم والبيتون المسلح</b>				
1.1	تدعيم وإعادة تأهيل العمود A-1 بقميص معدني وإعادة السطوح المخربة لوضعها الأصلي.	مقطع	1		
1.2	تقديم وصب بيتون مسلح لزوم الأعمدة والأدراج عيار 350كغ/م <sup>3</sup> إسمنت وكل ما يلزم حسب المخطط	m <sup>3</sup>	15		
1.3	تقديم وصب بيتون مسلح لزوم بلاطة الهوردي عيار 350كغ/م <sup>3</sup> إسمنت، وتستخدم قوالب البوليسترين (الستريور المقاوم للحريق والمعالج سطحه بطبقة من البحص والاسمنت لتحسين خواص التصاق الطينة معه، تقدم عينة لموافقة الإدارة قبل التوريد) لمل الفراغ في السقف بدلا من البلوك المفرغ الأسمنتي وكل ما يلزم حسب المخطط.	m <sup>3</sup>	85		
<b>2</b>	<b>أعمال البلوك والعزل</b>				
2.1	عزل السطح الأخير باستخدام رولات زفت مبخصة سماكة 4 ملم من أجود الأنواع الموجودة في السوق المحلية، تقدم عينة لموافقة الإدارة قبل التوريد ويتضمن العمل تسوية السطح بالبيتون الرغوي الخفيف وبحصويات من مادة البوزلان البركاني (الخفان) بعيار 250 كغ/م <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	220		
2.2	تقديم وتنفيذ بلوك سماكة 15 سم خفيف الوزن مصنع من البوزلان البركاني (الخفان)، لا يتجاوز وزن المتر المكعب 500 كغ، مع كل ما يلزم. تقدم عينة لموافقة الإدارة قبل التوريد	m <sup>3</sup>	32		
2.3	تقديم وتنفيذ بلوك سماكة 10 سم خفيف الوزن مصنع من البوزلان البركاني (الخفان)، لا يتجاوز وزن المتر المكعب 500 كغ، وكل ما يلزم، تقدم عينة لموافقة الإدارة قبل التوريد	m <sup>3</sup>	28		
<b>3</b>	<b>أعمال الطينة</b>				
3.1	توريد وتنفيذ طينة تيرولية للجدران الخارجية لكامل المبنى. يتم رش وجه طينة مسمار ووجه طينة خشنة قبل الطينة تيرولية مع كل ما يلزم.	m <sup>2</sup>	250		
3.2	تقديم وتنفيذ طينة عالودع لجدران واسقف الغرف والممرات	m <sup>2</sup>	800		
3.3	تقديم وتنفيذ طينة حصر لجدران وأسقف المطابخ والحمامات	m <sup>2</sup>	80		
<b>4</b>	<b>أعمال الرخام والسيراميك</b>				
4.1	تقديم وتركيب سيراميك أرضيات من الغرانيت الصناعي قياس 60*60 سم وتستخدم مواد ردم خفيفة خفيف الوزن من البوزلان البركاني (الخفان)، لا يتجاوز وزن المتر المكعب 500 كغ، تحت البلاط ولا يتجاوز ارتفاع الردم 8 سم.	m <sup>2</sup>	280		
4.2	تقديم وتركيب نعلات من نفس نوع سيراميك الأرضيات بارتفاع 10 سم	m <sup>2</sup>	230		

## جدول الأسعار

### مشروع بناء طابق إضافي لمبنى فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة المرحلة الأولى

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ليرة سورية	السعر الإجمالي ليرة سورية
4.3	تقديم وتركيب سيراميك جدران	m <sup>2</sup>	60		
4.4	تقديم رخام سماكة 3 سم ملايين النوافذ والابواب ومجلى	m <sup>2</sup>	12		
4.5	تقديم وتركيب رخام للدرج	m <sup>2</sup>	20		
<b>5</b>	<b>أعمال المنجور المعدني</b>				
5.1	تركيب باب حديد درفتين بأبعاد 220 * 220 سم مع تركيب الغال والطوية والملحقات و كافة مايلزم قدم المتعهد نموذج للتصميم قبل المباشرة بالعمل للموافقة عليه	مقطوع	1		
5.2	تقديم وتركيب حديد حماية للنوافذ بأبعاد 185 * 120 سم وبحيث لا يقل وزن المتر المربع عن 50 كغ يقدم المتعهد نموذج للتصميم قبل المباشرة بالعمل للموافقة عليه	عدد	8		
<b>6</b>	<b>أعمال منجور الالمنيوم</b>				
6.1	تقديم وتركيب منجور المنيوم للنوافذ من مقاطع الخاصة بالزجاج المضاعف من انتاج مدار لون ابيض حليبي بأبعاد 185 * 120 سم. مع كل مايلزم	عدد	8		
6.2	تقديم واجهة المنيوم من مقاطع الخاصة بالزجاج المضاعف من انتاج مدار لون ابيض حليبي بأبعاد 220 * 220 سم. مع كل مايلزم	عدد	1		
6.3	تقديم وتركيب منجور ألمنيوم للأبواب الحمامات والبوفيه سماكة لا تقل عن 1.5 مم مقطوع مدار لون ابيض حليبي بأبعاد 220 * 90 سم وكافة الاكسسوارات اللازمة، مع كل مايلزم	عدد	5		
6.4	تقديم وتركيب منجور المنيوم لفتحات الحمامات بأبعاد 50 * 50 سم وحديد الحماية اللازم لها	عدد	2		
<b>7</b>	<b>اعمال المنجور الخشبي</b>				
7.1	تقديم وتركيب أبواب خشب سويد مع الملاين وكافة الاكسسوارات وفق الشروط الفنية وتقديم وتركيب باب خشبي كيس (الحشوة خشب سويد) مغطى بالواح الفورميكا برسمة قشرة الخشب ( بأبعاد 100 * 215 سم مع الملاين والكشف من خشب السويد مع المفصلات والمسكات والقفل مع دهان الباب بدهانات عازلة تماما للخامة حتى لا تسمح بنمو الفطريات والبكتريا داخلها مع كل مايلزم.	عدد	7		
<b>8</b>	<b>اعمال الدهان</b>				
8.1	تقديم وتنفيذ دهان الكريليك للجدران والأسقف الداخلية طبقة أساس واربع طبقات معجنونة ثلاث طبقات نصف لمعة	m <sup>2</sup>	800		
<b>9</b>	<b>الأعمال الصحية</b>				

## جدول الأسعار

### مشروع بناء طابق إضافي لمبنى فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة المرحلة الأولى

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ليرة سورية	السعر الإجمالي ليرة سورية
9.1	تقديم وتركيب قسطل صرف معدنية (فونت) معلقة لزوم تصريف مياه الأمطار مع الحمامات وكل مايلزم من مواد للتثبيت والتركيب قطر 110مم	م.ط	32		
9.2	تقديم وتركيب بالوعة مطرية مع كل مايلزم من مواد للتثبيت والتركيب (ضمن البرندات والسطح) مع الوصل مع النوازل المطرية	عدد	16		
9.3	تقديم وتركيب كرسي تواليت مع كافة التمديدات اللازمة (مياه باردة وصرف حتى النازل الرئيسي) وكل الإكسسوارات ومواد التركيب والتثبيت اللازمة وحنفية دحلة ألماني مع خرطوم ومرش وحمالة ورق	عدد	2		
9.4	تقديم وتركيب مغسلة بورسلين قياس 50*40 سم مع كافة التمديدات (مياه باردة وساخنة وصرف حتى النازل الرئيسي) والإكسسوارات ومواد التركيب والتثبيت اللازمة بالإضافة إلى خلط مياه (فيتس) نوع أول ورف من البورسلان وحمالة صابون وحمالة مناشف ومراية	عدد	2		
9.5	تقديم وتركيب أسطوانة مياه من الحديد المغلفن بسماعة لاتقل عن 3 مم معزول حرارياً ومغلفة بالصاج المطلي حرارياً سعة 50 لتر و سخان كهربائي استطاعة لاتقل عن 1500 واط مع كافة الوصلات اللازمة والتثبيت الملائم وتمديدات ppr اللازمة لتوصيل المياه	عدد	1		
9.6	تقديم وتركيب بالوعة من الستانلس ستيل من 15*15 سم قطر 4 إنش مع الأنابيب والتوصيلات وقطع الأكسسوار اللازمة من PVC حتى النازل الرئيسي.	عدد	5		
9.7	تقديم وتركيب حوض ستانلس ستيل 80*50 سم كافة التمديدات (مياه باردة وساخنة وصرف حتى النازل الرئيسي) والإكسسوارات بالإضافة إلى خلط مياه نوع أول مع كافة الملحقات	عدد	2		
9.8	تقديم وتركيب خزان بلاستيكي سعة 1 م <sup>3</sup> ثلاث طبقات مع الفواشة والسكرورة وتمديدات ppr وكافة الإكسسوارات اللازمة مع خط مياه لتغذية الخزان من شبكة المياه الرئيسية	عدد	2		
10	<b>الأعمال الكهربائية</b>				
10.1	تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل لوحة تغذية كهربائية رئيسية للطابق ( شبكة - مجموعة ) جدارية مع كافة ملحقاتها وكل مايلزم وفق المواصفات الفنية والوصل مع اللوحة الرئيسية للمبنى بكبل 6*4 مم <sup>2</sup>	مقطوع	1		
10.2	تقديم وتركيب نقطة ضوئية كاملة مع كل مايلزم بمقطع 1.5مم نحاس مجدول مع الحفر والتيب وكل مايلزم من (علب توزيع - طقات - شاصيه -بلاك - مأخذ...)	عدد	90		
10.3	تقديم وتركيب مأخذ كهربائي عادي مخفي مؤرض 10 أمبير وبمقطع 1.5مم <sup>2</sup> نحاس مجدول مع الحفر و التمديد وكل مايلزم .	عدد	40		
10.4	تقديم وتركيب مأخذ كهربائي شوكو مخفي مؤرض 16 أمبير وبمقطع 2.5مم <sup>2</sup> نحاس مجدول مع الحفر و التمديد وكل مايلزم.	عدد	20		
10.5	تقديم وتركيب مروحة سقفية أو جدارية وفق مع كل مايلزم.	عدد	8		

## جدول الأسعار

### مشروع بناء طابق إضافي لمبنى فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة المرحلة الأولى

رقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ليرة سورية	السعر الإجمالي ليرة سورية
10.6	تقديم وتركيب وحدة اضاءة سقفيه أو جدارية ليد 2x120 سم باستطاعة (40 واط)	عدد	68		
10.7	تقديم وتركيب جهاز انارة ليد كتيم للحمامات 60سم استطاعه 20 واط	عدد	5		
10.8	وحدة اضاءة جدارية خارجية معزولة IP 55 باستطاعة 70 واط	عدد	12		
10.9	تقديم وتركيب نقطة هاتف كاملة والتوزيع حتى علبة التوزيع ويمدد كل خط على حدا (رباعي) بمقطع 5 ديزم ويربط على جنكسيون خاص في علبة التوزيع	عدد	20		
10.10	تقديم وتركيب مروحة السحب للحمامات مع انابيب واكسسورات التوصيل وجميع الأكسسورات اللازمة	عدد	4		
10.11	توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام كاميرات مراقبة داخلية كاميرات Dome Camera 2MP عدد 2 بدقة لاتقل عن 2 ميغا بكسيل و كاميرات HD Bullet Camera عدد 2 مع كامل الإكسسورات والوصلات ومنايع التغذية وكابلات نقل الإشارة وجهاز تسجيل dvr	مقطع	1		

المجموع الإجمالي بالليرة السورية - رقماً

المجموع الإجمالي بالليرة السورية - كتابة