

REF	DESCRIPTION	UNIT	UNIT PRICE	QTY	TOTAL PRICE	COMMENTS
PAINTING AND PLASTERING WORK						
1.1	تقديم 3 طبقات من الدهان، صناعة لبنانية بنوعية جيدة بأشراف المهندس المشرف (وجه أساس ووجهين دهان)، العمل يتضمن الحف جيدا قبل البدء بالأعمال، المعجونة، تغطية الجدران بشكل جيد وتقديم كل ما يلزم.	m2		1600	USD 0.00	
1.2	تزويد وتركيب ورقة للجدران والسقف وأينما يلزم، على أن تكون الطبقة الأولى رشة مسمار والثانية طبقة من الباطون والعمل يتضمن إغلاق جميع الفتحات والفجوات في الجدران والسقف وتكحيل حول الأبواب والشبابيك وتغطية الأماكن أينما يلزم.	m2		200	USD 0.00	
1.3	تركيب سقف مستعار	m2		100	USD 0.00	
SANITATION WORK						
2.1	تزويد وتركيب حنفية مياه	U		8	USD 0.00	
2.2	تزويد وتركيب شبكة صحية تشمل خطوط مياه تغذية و صرف باستخدام أنابيب PPR وقسايل PVC للصرف الصحي والعمل يتضمن الحفر، مد المجرور على طبقه من الرمل، ردمه، إعادة تغطيته بطبقة باطون اسمنتية ووصلها إلى المجرور الرئيسي والعمل على توصيل المياه من الخزان لجميع الأدوات الصحية، حفر في الجدران وتغطيتها لاحقاً وكل ما يلزم من أدوات وصمامات ووصلات وإكسسوارات ومواد لإنهاء الأعمال.	U		2	USD 0.00	
2.3	تزويد وتركيب مقعد حمام تصميم افرنجي نوعية ليسيكو أو ما يعادله بموافقة المهندس المشرف، مع صندوق وعدة صندوق وسيفون وتوصيلها إلى المجرور وتوصيل المياه وتركيب حنفية شطافة 1/2" خرطوم وزاوية كروم وصمام وتوصيلها بالماء مع كافة التوصيلات من الخزان.	U		9	USD 0.00	
2.4	تزويد وتركيب مغسلة لون ابيض نوعيه ليسيكو أو ما يعادله بموافقة المهندس المشرف، قياس (40*60 سم) والعمل يتضمن التوصيل للريغار والصمامات وكافة والإكسسوارات (سلسلة ومقبس) والتوصيلات من أجل الصرف أيضاً توصيل الماء البارد والساخن من الخزان والسخان وتقديم كل ما يلزم لإنهاء العمل. مع خلط	U		8	USD 0.00	
2.5	تزويد وتركيب مصفاة للشطف والعمل يتضمن غطاء من الستانليس قياس (15*15سم) وتقديم كل ما يلزم لإنهاء العمل.	U		2	USD 0.00	
2.6	العمل على توصيل المياه من الخزان لجميع الأدوات الصحية	lm		30	USD 0.00	
TILING AND ISULATION WORK						
3.1	تقديم وتركيب بلاط سيراميك محلي الصنع لأرض الحمام والعمل يتضمن خلط من الباطون سماكة 25 مم تحت البلاط وفرشة رمل سماكة 50 مم وتعبأت الفراغات بين البلاطات بترابيه بيضاء.	m2		35	USD 0.00	
3.2	تزويد وتركيب بلاط سيراميك محلي الصنع لجدران الحمامات. العمل يتضمن تعبئة الفراغات بين البلاطات بترابيه بيضاء وتلوينه.	m2		60	USD 0.00	
CARPENTRY WORK						
4.1	تزويد وتركيب باب خشب (3.3 سم خشب سويدي و6 سم خشب مضغوط MDF أو ما يعادله بموافقة المهندس المشرف، من الجهتين) قياس (بين 80 و 110 سم) وسماكة 45 مم والعمل يتضمن الحاجب، الواح الباب، قفل يال، مقبض، طبقتين من الدهان وكل ما يلزم من أدوات. وحسب رأي المهندس المشرف.	U		9	USD 0.00	
4.2	صيانة وتثبيت وتنظيف جميع الابواب الخشبية، ويشمل العمل القص وتركيب ألواح وقطع خشبية عند اللزوم ومعجونة وتقديم كل الأدوات اللازمة من (مقابض، عزل من الهواء والمطر، زجاج، منخل...).	U		9	USD 0.00	

4.3	صيانة وتثبيت وتنظيف جميع الشبابيك الخشبية , ويشمل العمل القص وتركيب ألواح وقطع خشبية عند اللزوم ومعجونة و تقديم كل الأدوات اللازمة من (مقابض, عزل من الهواء والمطر, زجاج, منخل ...).	Repairing, fixing and cleaning all wooden windows. work includes cutting, installing new panels and boards, putty providing all needed accessories (handles, wind and rain isolation, glass, mesquite mesh...)	U		29	USD 0.00	
5		ELECTRICAL WORK					
5.1	تقديم وتركيب نقطة كهرباء (لمبة) لكل الغرف والكريدور الجاني والعمل يتضمن الدوية والكبسة واللمبة 85 وات وكل الأدوات اللازمة للتثبيت بالاضافة الى كاش كابل.	Provide and install (in classrooms and hallway) complete electrical points with rounded, backlight switch, lamp 85W Philips efficient light energy saving honey with all fittings needed including cache cable.	U		18	USD 0.00	
5.2	تركيب وتثبيت نقطة اناة كهربائية للحمام مع بيت لحماية اللمبة .	Provide and fix Lighting point for bathroom covering lamp (clop)	U		11	USD 0.00	
5.3	تركيب وتثبيت برايز كهربائية ومفاتيح (كبسات) الإنارة مع تأمين جميع الأدوات اللازمة والتوصيلات للوحة التحكم.	Provide and install electrical socket and lighting switches outlet in Work includes electrical wiring and covering and all needed connections and accessories.	U		29	USD 0.00	
5.4	توريد تركيب شفاط هواء	Supply and installation of toilet fan different size	U		9	USD 0.00	
6		ALUMINUM WORK					
6.1	تزويد و تركيب درابزين المنيوم للممر	provide and install aluminum railing for the external hallway	Lm		45	USD 0.00	
TOTAL COST						USD 0.00	