



LEB RELIEF

Line item no. رقم العدة	Description of Goods / Services وصف المواد / الخدمات المطلوبة (add attachment for technical specification if very detailed) (يضاف مخططات في حال وجود تفاصيل تقنية)	Unit / Form الوحدة	Quantity required الكمية المطلوبة	For supplier to fill in: يتم تعبئتها من قبل المزود			
				Currency العملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكلي	Availability date تاريخ توفر المواد
LRUCU20F012021							
1	Supply and install a full latrine with Concrete Slab (inside and in front) + abulsion + hose+ paint electrical connections + threshold + western seat + foam + hanger according to drawing توريد وتركيب حمام من الزينكو + البلاطة الاسمنتية (داخل وخارج الحمام) + نربيج شطاف + التمديدات الكهربائي+ كرسي فرنجي كامل + برطاش + فوم + تعليقة +حسب الخرايط المطلوبة	NB	46				
2	Supply and install a steel stand 1.70x1.2x1.2 m + epoxy paint + concrete slab 1.5x1.5x0.15 m + according to drawing توريد وتركيب قاعدة حديدية للخزان 1.2x1.2x1.7 م + دهان + بلاطة اسمنتية 0.15x1.5x1.5 م +حسب الخرايط المطلوبة	NB	15				
4	Supply and install a zinc sheet 85x250 cm توريد وتركيب لوح زينكو 250x85 سم	NB	426				
5	Construction of plastic manhole 40x40x40 cm with cover / بناء فتحة من البلاستيك 40x40x40 سم مع غطاء /	NB	158				
6	Screen a reinforced concrete slab using steel .rebars 10 mm with volume 1 m3 صب بلاطة اسمنتية مسلحة بحديد 10 مم و بحجم 1 م3	m3	186.5				
7	Supply and install 2.5x2.5 cm with thickness 2mm توريد وتثبيت حديد فارغ 2.5*2.5 سم , سماكة 2مم	l.m	85				
9	Supply and install 5.5*2 m tarpaulin with all accessories + fixation توريد وتثبيت شادر 5.5*2 متر مع كافة مستلزماته لعملية التثبيت	NB	14				
10	Supply and install 2*2 m tarpaulin with all + accessories fixation توريد وتثبيت شادر 2*2 متر مع كافة مستلزماته لعملية التثبيت	NB	85				
11	Supply and install 1.6*1.6m tarpaulin with all accessories + fixation توريد وتثبيت شادر 1.6*1.6 متر مع كافة مستلزماته لعملية التثبيت	NB	85				
12	Supply and install timber 400 m *0.8*0.8 cm + with all accessories fixation توريد وتثبيت مورين خشب بطول 4 متر سماكة 8*8 سم مع كافة مستلزماته لعملية التثبيت	NB	340				
13	Supply and install timber 300 m*2.5*2.5 cm + with all accessories fixation توريد وتثبيت مورين خشب بطول 3 متر سماكة 2.5*2.5 سم مع كافة مستلزماته لعملية التثبيت	NB	595				
14	قسطل حديد 1/2 انش بطول 1.6 متر	NB	85				
15	Supply and install a HDPE 1/2 inch with all accessories and connect to latrine/washbasin/water tank/tent- from water source توريد وتركيب نربيج زراعي 1/2 انش مع كافة الاكسسوارات و توصيله الى	l.m	3310				
16	Supply and install a mechanical float + steel "rope + 3/4 valve "italy brand توريد وتركيب فواشة ميكانيكية + حبل فولاد + سكر 3/4 نوع ايطالي	NB	3				
17	Supply and install an abulsion hose with angle valve توريد وتركيب نربيج شطاف مع سكر زاوية	NB	74				
				Sales tax (if applicable)			ضريبة المبيعات (إن وجدت)
				Delivery charge (if applicable)			قيمة الشحن (إن وجدت)
				Other charges (if applicable)			تكليف أخرى (إن وجدت)
				TOTAL			المجموع الكلي



LEB RELIEF

				For supplier to fill in: يتم تعبئتها من قبل المزود			
Line item no. رقم المادة	Description of Goods / Services وصف المواد / الخدمات المطلوبة (add attachment for technical specification if very detailed) (يضاف ملحقات في حال وجود تفاصيل تقنية)	Unit / Form الوحدة	Quantity required الكمية المطلوبة	Currency العملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكامل	Availability date تاريخ توفر المواد
LRCU20F012021							
18	Supply and install a tap Nuss Brand(made in turkey) or Riz Brand (made in thailand) in the toilet تزويد وتركيب حنفية نوع نص (تركي) او نوع رايز (تايلندي) في الحمام	NB	12				
19	Supply and install a tap nuss brand(made in turkey) تزويد وتركيب حنفية دويل نوع نص (تركي)	NB	85				
20	Supply and install a PVC pipe 3" + excavation cm depth and thickness 2.5 mm along the 30 quantity required تزويد وتركيب قسطل بي في سي 3 انش مع حفر 30 سم عمق بسماكة 2.5 مم وحسب المتر الطولي	l.m	85				
21	Supply and install a PVC pipe 4" + excavation cm and thickness 2.5 mm depth along the 30 quantity required تزويد وتركيب قسطل بي في سي 4 انش مع حفر 50 سم عمق بسماكة 2.5 مم وحسب المتر الطولي	l.m	2737				
22	Supply and install an electrical Lebanese cable mm+ protected tube with all connection 1.5 and accessories تزويد وتركيب كابل كهربائي 1.5 مم (كابلات لبنان) + نبريش عازل على جميع الكابلات مع جميع التوصيلات والاكسسوارات	l.m	1145				
23	Supply and install a lamp 30 W تزويد وتركيب لمبة 30 وات	NB	85				
24	Supply and install a water proof switch and lamp holder تزويد وتركيب فقسمة مطرية مع دوبيي	Nb	85				
25	Supply and place Hollow Block 10 cm as cat walk تزويد ووضع حجر خفان 10 سم	m2	6				
27	Supply and place the sand bedding with volume in m3 تزويد ووضع بودرة ردم بحجم متر مكعب (3م)	m3	103				
28	Supply and install a floor drain stainless steel with screw + plastic drain + concrete slab around to fix تزويد وتركيب مصفاة ستانلس مع براني + غليون بلاستيك + مع صب باطون لتثبيتها	NB	85				
31	Supply and install western seat with all accessories + fixation on the concrete تزويد وتركيب كرسي فرنجي + مع كل الاكسسوارات والتثبيت بالباطون	NB	85				
32	+Construction of (High flood) full package Pits .1x1000 L Drainage tanks انشاء (طوفان عالي) مجموعة من الحفر صحية كاملة + 1000x1 لتر خزان للصرف الصحي	NB	2				
34	Construction of (High flood) full package .Pits+3x1000 L Drainage tanks انشاء (طوفان عالي) مجموعة من الحفر صحية كاملة + 1000x3 لتر خزان للصرف الصحي	NB	2				
35	Transporting the water tank from LRC store to .the IS and fixing it on it's steel stand نقل الخزان من مستودع ل ا ر سي الى المخيم وتثبيته على قاعدته الحديدية.	NB	15				
				Sales tax (if applicable)		ضريبة المبيعات (إن وجدت)	
				Delivery charge (if applicable)		قيمة الشحن (إن وجدت)	
				Other charges (if applicable)		تكاليف أخرى (إن وجدت)	
				TOTAL		المجموع الكامل	